

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dach główny			
1 d.1	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
			1 kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR 2-02 1611-02 z.sz. 5.24. 9926-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny	kol.		
			64 kol.	64.000	
				RAZEM	64.000
3 d.1	KNR 4-03 1138-04	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na blasze	szt.		
			84 szt.	84.000	
				RAZEM	84.000
4 d.1	KNR 4-03 1140-07	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim	m		
			255 m	255.000	
				RAZEM	255.000
5 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			166 m	166.000	
				RAZEM	166.000
6 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		21.6	m	21.600	
				RAZEM	21.600
7 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		126.3	m2	126.300	

					RAZEM	126.300
8 d.1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku z utylizacją	m2			
		1447.4	m2	1447.400		
				RAZEM	1447.400	
9 d.1	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m			
		201.6	m	201.600		
				RAZEM	201.600	
10 d.1	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych- podbitka z płyt pilśniowych	m2			
		1477.4	m2	1477.400		
				RAZEM	1477.400	
11 d.1	KNR 2-02 0406-05 z.sz. 4.3.	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej Samo odwiązanie konstrukcji - demontaż krokwi	m3 drew. m3 drew.			
		10.75		10.750		
				RAZEM	10.750	
12 d.1	KNR K- 05 0102- 04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej impregnowanej lakierobejcą	m			
			166 m	166.000		
				RAZEM	166.000	
13 d.1	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m			
			166 m	166.000		
				RAZEM	166.000	
14 d.1	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m			
		35.6	m	35.600		

				RAZEM	35.600
15	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy z			
d.1	0509-05	tytan-cynku	m		
			166 m	166.000	
				RAZEM	166.000
16	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy z			
d.1	0511-04	tytan-cynku	m		
		21.6	m	21.600	
				RAZEM	21.600
17	KNR 4-01	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za			
d.1	0524-07	wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy z tytan-	szt.		
		cynku	8 szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR 4-01	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy z			
d.1	0528-05	tytan-cynku (kolanka)	szt.		
			8 szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR 4-01	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy z			
d.1	0528-05	cynku- króćce	szt.		
			8 szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR 2-02	Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ²			
d.1	0409-03	z tarcicy nasyczonej (3,5 x 18 cm) dwustronnie	m ³		
		2.45	m ³	2.450	
				RAZEM	2.450
21	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój			
d.1	0408-05	poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy			
		nasyczonej (8 x 18 cm) z montażem na stalowe	m ³		
		łączniki Krotność = 0.5	21.5	21.500	
				RAZEM	21.500
22	KNR K-	Mocowanie folii/membrany dachowej na			
d.1	05 0103-	krokwiach	m ²		

		1477.4	m2	1477.400	
				RAZEM	1477.400
23 d.1	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - typu BLACHPROFIL ALFA + - płyty dachowe	m2		
		1477.4	m2	1477.400	
				RAZEM	1477.400
24 d.1	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan cynku- kalenica	m2		
		53.95	m2	53.950	
				RAZEM	53.950
25 d.1	KNR 5-08 0604-01	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą	m		
			255 m	255.000	
				RAZEM	255.000
26 d.1	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
			18 szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
27 d.1	KNR 5-08 0615-03	Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr. 18 mm na dachu lub dymniku płaskim	szt.		
			8 szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
28 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km- więźba, podbitka z utylizacją	m3		
			21 m3	21.000	
				RAZEM	21.000
29 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km- płyty azbestowo-cementowe	m3		

		13.6	m3	13.600		
				RAZEM	13.600	
30 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km z utylizacją	t			
		1.8	t	1.800		
				RAZEM	1.800	
2		Demontaż dobudówki				
31 d.2	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku (z utylizacją)	m2			
		230.8	m2	230.800		
				RAZEM	230.800	
32 d.2	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.			
			1 kol.	1.000		
				RAZEM	1.000	
33 d.2	KNR 2-02 1611-03 z.sz. 5.24. 9926-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m - przestawienie kolumny	kol.			
			24 kol.	24.000		
				RAZEM	24.000	
34 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2			
		13.2	m2	13.200		
				RAZEM	13.200	
35 d.2	KNR 4-01 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m2			
		230.8	m2	230.800		
				RAZEM	230.800	

36	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych -			
d.2	0430-04	ołączenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m2		
		230.8	m2	230.800	
				RAZEM	230.800
37	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski			
d.2	0430-10	okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		43.7	m	43.700	
				RAZEM	43.700
38	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych -			
d.2	0430-01	deskowanie dachu z desek w odstępach	m2		
		230.8	m2	230.800	
				RAZEM	230.800
39	kalk.	Demontaz zabudowy z blachy stalowej z drzwiami	m2		
d.2	własna				
			39 m2	39.000	
				RAZEM	39.000
40	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami			
d.2	0108-09	skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją-			
	0108-10	tarcica	m3		
			36 m3	36.000	
				RAZEM	36.000
41	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami			
d.2	0108-09	skrzyniowymi na odległość 10 km - płyty			
	0108-10	azbestowe	m3		
		2.3	m3	2.300	
				RAZEM	2.300