

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. mia	Obmiar
1. Rozbiórki istniejących obiektów Kod CPV:•				

		3	4	5
1. Budynek mieszkalny – leśniczówka Mechowo Kod CPV:				
1	2	3	4	5
I	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410507-02-050	Rozebranie pokrycia dachowego podwójnego z dachówki karpówki krotność= 1,00	m2	226,59
2	wg nakładów rzeczowych KIVR 4-0410403-03-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołacenie dachu krotność= 1,00	m2	226,59
3	wg nakładów rzeczowych KIVR 4-0410403-05-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami krotność= 1,00	m2	226,59
4	wg nakładów rzeczowych KIVR 4-0410403-08-040	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe krotność= 1,00		35,44
5	wg nakładów rzeczowych KIVR 4-0410305-02-060	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty stropowej do 15 cm krotność= 1,00	m3	24,35
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410102-02-060	Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00		94,95
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410109-04-060	Ręczne rozebranie kominów wolnostojących z cegły przy użyciu klinów i młotów krotność= 1,00	m3	8,00
8	wg nakładów rzeczowych KIVR 4-0410704-01-040	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o średnicy do 70 mm przy użyciu palnika tlenowego krotność— 1,00	m	60,00
9	wg nakładów rzeczowych 1<NR 4-0410504-03-050	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych krotność= 1,00	m2	25,00

10	wg nakładów rzeczowych KIVR 4-0410405-02-050	Rozebranie podłóg drewnianych białych na półwpust krotność= 1,00	m2	96,13
II	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410303-09-060	Rozebranie ścian gruzobetonowych o grubości do 40 cm krotność= 1, 00		33,81
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410301-08-060	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm krotność= 1,00	m3	32,75
13	wg nakładów rzeczowych KIVR 4-0411103-01-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ladowarką samochodów samowyładowczych przez 3 samochody na zmianę roboczą krotność= 1, 00	m3	167,73
14	wg nakładów rzeczowych KIVR 4-0411105-01-060	Transport gruzu samochodami samowyładowczymi do 5t przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku na odległość I km krotność= 1,00	m3	167,73
15	wg nakładów rzeczowych KIVR 4-0411105-02-060	Transport gruzu samochodami samowyład. do 5t przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku.1.Nakłady dodatkowe na każdy dalszy rozpoczęty km odl.ponad I km krotność= 15,00		167,73