

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

STWIORB

„Remont ogrodzenia wokół siedziby Nadleśnictwa Babki”

SPIS TREŚCI

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ	3
2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ	3
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ	3
4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE UŻYTE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWIORB).....	3
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT	4
5.1. Przekazanie placu budowy	4
5.2. Zgodność robót ze STWIORB	4
5.3. Ochrona przeciwpożarowa	4
5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia	4
5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy	4
5.6. Ochrona i utrzymanie robót.....	5
6. MATERIAŁY	5
7. SPRZĘT	5
8. TRANSPORT	5
9. WYKONANIE ROBÓT	6
10. ODBIÓR ROBÓT	7
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI	7
12. NORMY ZWIĄZANE	7

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem realizacji zadania jest remont ogrodzenia wokół siedziby Nadleśnictwa Babki polegający na demontażu starych drewnianych przęseł ogrodzenia oraz dostawa i montaż nowych przęseł, kutych, malowanych proszkowo, wykonanych na wymiar oznakowanych logo Lasów Państwowych (załącznik 5).

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako załącznik do ogłoszenia uproszczonego przetargu nieograniczonego oraz staje się załącznikiem do umowy na realizację robót.

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienioną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Remont ogrodzenia wokół siedziby Nadleśnictwa Babki zgodnie z zakresem podanym w ogłoszeniu uproszczonego przetargu nieograniczonego, ofercie i poniższym STWIORB.

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE UŻYTE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWIORB)

Określenia podstawowe użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej należy rozumieć następująco:

Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego- wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego w formie ustnej i pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z STWiORB i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Roboty należy wykonać także zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną. Wymagany termin zakończenia robót: zgodnie z terminem umownym.

5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający prześle Wykonawcy robót plac budowy po podpisaniu z Wykonawcą Umowy dla danego odcinka drogi, na którym będą przeprowadzone prace remontowe

5.2. Zgodność robót ze STWiORB

STWiORB oraz wszelkie dokumenty udostępnione przez Przedstawiciela Zamawiającego stanowią część kontraktu a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w otrzymanej dokumentacji od Zamawiającego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

5.3. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca robót będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy.

5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia

5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

5.6.Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót do czasu końcowego odbioru robót. Ogrodzenie terenu powinno spełniać wymagania bezpieczeństwa i użytkowania przestrzeni publicznej.

6. MATERIAŁY

Wykorzystany zostanie materiał oraz wszelkie narzędzia niezbędne do wykonania zadania wykonawcy

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

7. SPRZĘT

Wykonawca przystępując do wykonywania prac w ramach przedmiotu zamówienia wszelkie narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne niezbędne do wykonania zamówienia. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany do zastosowanej technologii. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy BHP i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

8. TRANSPORT

Elementy ogrodzenia można przewozić dowolnymi środkami transportu. Wszystkie elementy powinno przewozić się w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się . Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

9. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Zamawiającego.

Jakość i zakres prac będzie kontrolowana na bieżąco przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, a ewentualne braki i niedociągnięcia będą natychmiast zgłaszane Wykonawcy, który zobowiązany jest niezwłocznie je usunąć.

Po wykonaniu całości prac w ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego o gotowości prac do odbioru drogą elektroniczną na adres e-mail (babki@poznan.lasy.gov.pl)

Zakres robót obejmuje:

- Demontaż starych, drewnianych przęseł i przekazanie ich do utylizacji
- Wykonanie nowych, kutych przęseł o długościach na podstawie własnych pomiarów
- Malowanie proszkowe metalowych elementów na kolor ciemny brąz, padujący do bram elektrycznych Nadleśnictwa Babki (RAL 8017)
- Wykonanie logo Lasów Państwowych na przęsłach (szt.4) zgodnie z załącznikiem nr 5
- Transport wykonanych materiałów
- Montaż nowych przęseł

Roboty różne:

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac
- wywóz i utylizacja powstałych odpadów podczas realizacji zadania
- wykonawca zabezpieczy teren prac przed ingerencją osób postronnych

- za zabezpieczenie terenu robót i bezpieczeństwo podczas wykonywania prac odpowiada Wykonawca od momentu przejęcia terenu robót
- wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi w myśl obowiązujących przepisów BHP i Specyfikacjami Technicznymi.

10. ODBIÓR ROBÓT

Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca pisemnie zgłasza swoją gotowość do odbioru robót. Zamawiający ustala datę dokonania komisyjnego odbioru robót. Podpisany bez uwag protokół odbioru robót stanowi podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę. Jeżeli podczas odbioru zostaną wykryte wady lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia.

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wykonawca wystawi fakturę za wykonane roboty na podstawie protokołu odbioru robót zatwierdzonego przez Zamawiającego.

12. NORMY ZWIĄZANE

PN-EN ISO 9001:2001 Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych w okresie
obniżonych temperatur

PN-EN 1176 Systemy zarządzania jakością

ISO 45001:2018 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Instrukcja zabezpieczenia przed korozją

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Prawem Polskim

